

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF

Personne morale : Commune de SAINT-PIERRE-EN-AUGE
Objet : Travaux d'entretien du réseau de voirie - Programmes 2021/2024
Lot : 1 - Voirie

N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Montant H.T.
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES					
1	Installation de chantier	for	11,000		
1 - TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES					TOTAL
2 - TERRASSEMENTS					
8	Découpe de chaussée revêtue	ml	370,000		
9	Ancrage de chaussée	ml	10,000		
10	Déblais pour encoffrement de chaussée	m ³	15,000		
12	Déblais pour encoffrement de trottoir	m ³	95,000		
13	Dressement du fond de forme de chaussée	m ²	11 250,000		
15	Dressement du fond de forme de trottoir	m ²	665,000		
16	Balayage de chaussée	m ²	70,000		
20	Scarification de trottoir	m ²	45,000		
21	Rabotage de chaussée sur 0,01 m à 0,10 m d'épaisseur	m ²	9 550,000		
22	Rabotage de chaussée sur 0,11 m à 0,15 m d'épaisseur	m ²	1 500,000		
24	Rabotage le long des bordures	ml	130,000		
25	Tranchée pour canalisation égale ou > au D300 mm	ml	60,000		
26	Tranchée pour canalisation < au D300 mm	ml	15,000		
28	Mise en œuvre de terre végétale du site	m ³	100,000		
2 - TERRASSEMENTS					TOTAL
3 - STRUCTURES					
29	Géotextile sous chaussée	m ²	35,000		
32	Couche de fondation de chaussée en GNT 0/63	m ³	15,000		
35	Couche de base de chaussée en GB 0/14	t	10,000		
38	Reprofilage de chaussée en GNT 0/31,5	m ³	1 200,000		
41	Reprofilage de chaussée en GB 0/6	t	150,000		
42	Imprégnation de la couche de base de chaussée	m ²	9 500,000		
43	Purge complète de chaussée	m ²	200,000		
45	Purge de chaussée sur 0,15m	m ²	80,000		
56	Reprofilage de trottoir en GNT 0/31,5	m ³	5,000		
57	Imprégnation de la couche de base de trottoir	m ²	45,000		
3 - STRUCTURES					TOTAL
4 - BORDURATION					
68	Caniveaux simple pente préfabriqués CS2 béton	ml	30,000		
71	Bordures préfabriquées T2 béton	ml	15,000		
73	Raccordement de chaussée en béton bitumineux	ml	15,000		
74	Dépose et repose de bordures granit	ml	20,000		
77	Dépose et évacuation de bordures et de caniveaux	ml	15,000		
4 - BORDURATION					TOTAL
5 - REVETEMENTS					
78	Béton bitumineux semi grenu 0/10 (BBSG)	t	1 550,000		
79	Béton bitumineux souple 0/6 noir (BBS)	t	15,000		
83	Enduit bicouche sur chaussée	m ²	2 300,000		
5 - REVETEMENTS					TOTAL
6 - REMBLAIEMENT & REFECTION DE TRANCHEES					
103	Béton pour petits ouvrages et/ou pour couverture de réseau	m ³	20,000		
105	Lit de pose et d'enrobage en sable	m ³	50,000		
108	Grave 0/31,5 sur tranchée	m ³	50,000		
110	Imprégnation sur tranchée	m ²	35,000		
115	Réfection de tranchée en béton bitumineux 0/6	t	5,000		

N° Prix	Libellé	Unité	Quantités Prévues	Prix Unitaire/ Forfait H.T.	Montant H.T.
6 - REMBLAIEMENT & REFECTION DE TRANCHEES					<i>TOTAL</i>
7 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					
118	Tuyau fonte Ø 100 pour gargouille	ml	5,000		
119	Sabot de gargouille	u	2,000		
123	Canalisations gravitaires en PVC série CR8 Ø 200	ml	15,000		
125	Canalisations gravitaires en PVC série CR8 Ø 315	ml	20,000		
126	Canalisations BA série 135A Ø 300	ml	40,000		
131	Tranchée drainante avec drain PVC Ø 200	ml	15,000		
135	Boite béton 500x500mm tampon fonte C250	u	1,000		
137	Regard de visite Ø1000 béton, tampon fonte D400	u	1,000		
148	Caniveau grille fonte largeur 0,40m D400	ml	5,000		
149	Raccordement de canalisation sur regard ou canalisation existante	u	5,000		
157	Tête d'aqueduc de sécurité sur canalisation Ø 300mm	u	5,000		
7 - RESEAUX D'ASSAINISSEMENT					<i>TOTAL</i>
8 - MISES A NIVEAU					
164	Mise à niveau de regard de visite Ø 1000	u	3,000		
167	Mise à niveau de regards 40x40	u	1,000		
178	Mise à niveau de chambre de tirage de type L4T	u	2,000		
179	Mise à niveau de bouche à clé	u	1,000		
8 - MISES A NIVEAU					<i>TOTAL</i>

C U M U L S

Montant H.T.	
Montant T.V.A.	20,00%
Montant T.T.C.	

NOTA : Ce détail estimatif est une pièce non contractuelle servant uniquement au jugement des offres, les quantités indiquées reflétant plusieurs chantiers éventuels. Les travaux envisagés par la Commune de Saint-Pierre-en-Auge sont essentiellement des travaux d'entretien et de réfections ponctuelles de voiries et réseaux, sur l'ensemble de son territoire.