

COMMUNE DE SAINT MARTIN DES ENTREES

10/12 rue William Kennedy Ferguson

14400 SAINT MARTIN DES ENTREES



DPGF - Aménagements PMR (loi ADAPT) et Paysagers du cimetière

N°	Désignation	Unit.	Qté	Prix unitaire	Total
	Installation de chantier, signalisation	F	1,0000	- €	- €
	Implantation	F	1,0000	- €	- €
	Réalisation d'un constat d'huissier	F	1,0000	- €	- €
	Terrassement des allées pour encoffrement des structures, y compris évacuation en décharge	M2	652,0000	- €	- €
	Plus-value pour terrassement manuel	M3	50,0000	- €	- €
	Réglage et compactage des fonds de forme	M2	652,0000	- €	- €
	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	M2	652,0000	- €	- €
	Fourniture et transport de GNT 0/40 recyclé	To	42,0000	- €	- €
	Mise en œuvre de matériaux de couche de base au droit des allées béton	M2	210,0000	- €	- €
	Coffrage périphérique des allées béton	m1	166,0000	- €	- €
	Fourniture et mise en œuvre de béton ciment blanc, gravier blanc ou ton clair (carrière locale dans un rayon de 200km), classe C30/37 fibré sur épaisseur 13cm	M2	210,0000	- €	- €
	Sciage de joints de retrait	F	1,0000	- €	- €
	Réalisation de la finition désactivé du béton	M2	210,0000	- €	- €
	Plus-value pour érodage mécanique du béton	M2	210,0000	- €	- €
	Fourniture et transport de mélange terre-pierre	To	96,0000	- €	- €
	Mise en œuvre de mélange terre-pierre pour couche de base de dalles gazon	M2	480,0000	- €	- €
	Fourniture et pose de dalles gazon PVC vert normé PMR	M2	480,0000	- €	- €
	Réglage de la terre de comblement des dalles gazon	M2	480,0000	- €	- €
	Reprise de terre végétale mise à disposition par la commune dans un rayon de 1km	M3	75,0000	- €	- €
	Remise en forme des espaces verts, comprenant le régalage de terre végétale	M2	912,0000	- €	- €
	Réalisation des engazonnements	M2	1392,0000	- €	- €
	Fourniture et pose de bornes granit en bordures d'allées pour alignement des parcelles	U	58,0000	- €	- €
	Mise à niveau et reprise de dalle de couverture de caveau (dimension 1,20x2,40m)	U	3,0000	- €	- €
	Mise à niveau d'ouvrages de voirie	U	2,0000	- €	- €
	Scellement des dalles du calvaire, "non compris fourniture"	F	1,0000	- €	- €

Total HT	- €
Total TVA (20.00%)	- €
Total TTC	- €