

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Régi par le code de la commande publique. Passé sous la forme d'une procédure adaptée suivant les articles R.2123-1, 1° et R.2131-12, 1° du CCP

MAÎTRISE D'OUVRAGE :

COMMUNE D'ASNELLES

Représentée par son Maire

Rue Major Martin

14960 ASNELLES

Tél : 02 31 22 35 43

Courriel : mairieasnelles@wanadoo.fr

Profil acheteur : <https://www.uamc14.org/asnelles>

MAÎTRISE D'OEUVRE :

SARL VRD SERVICES.

Représentée par son gérant, M. LEDOS David

11 rue Bel Air

14790 VERNON

Tél : 02.31.85.62.88.

Mobile : 06.61.53.62.83

Courriel : ledos@vrd-services.fr



**MA/041905 : REAMENAGEMENT DE LA RUE DU
MAJOR MARTIN (Hors chaussée)**

D.E.
Détail Estimatif

Détail Estimatif (D.E)

Commune d'Asnelles - Rue Major Martin

N°	Désignation	U	Qté	P.U	P.T.H.T
Poste 1	Installation et prestation diverses				
1.1	Installation de chantier	F	1		- €
1.2	Signalisation de chantier	F	1		- €
1.3	Plans et études d'exécution	F	1		- €
1.4	Dossier des ouvrages exécutés	F	1		- €
1.5	Constat d'huissier	F	1		- €
Sous total poste 1, Installation et prestation diverses					- €
Poste 2	Reconnaissance, recherche et localisation de réseaux				
2.1	Piquetage spécial	F	1		- €
2.2	Travaux ponctuels de localisation de réseaux hors phase chantier	M3	2		- €
2.3	Travaux ponctuels de localisation de réseaux en phase chantier	M3	5		- €
2.4	Travaux de dégagement de réseaux	M3	8		- €
2.5	Protection mécanique des réseaux	ML	20		- €
2.6	Géoréférencement	F	1		- €
Sous total poste 2, Reconnaissance, recherche et localisation de réseaux					- €
Poste 3	Terrassement et travaux préparatoires				
3.1	Sciage soigné	ML	345		- €
3.2	Dépose de bordures et/ou caniveaux	ML	275		
3.3	Terrassement en déblais à évacuer	M3	87		- €
3.4	Compactage du fond de forme	M2	346		- €
3.5	Démolition de béton	M3	7		- €
3.6	Dépose/repose soignée du mobilier urbain et panneaux existants	U	2		- €
Sous total poste 3, Terrassement et travaux préparatoires					- €
Poste 4	Trottoir / Parking / Voirie / Espace vert				
4.1	Géotextile	M2	346		- €
4.2	GNT 0/31,5 sur trottoir	M3	75		- €
4.3	Raccordement de chaussée à la bordure	ML	280		- €
4.4	Imprégnation gravillonnée à l'émulsion de bitume	M2	346		- €
4.5	B.B 0/6 noir rougissant dosé à 120 kg/m² sur trottoir	M2	346		- €
4.8	Béton petit ouvrage	M3	3		- €
Sous total poste 4, Trottoir/Parking/Chaussée/Espace vert					- €
Poste 5	Bordurations				
5.1	AC1	ML	70		- €
5.2	CC1	ML	210		- €
5.3	P1	ML	8		- €
Sous total poste 5, Bordurations					- €
Poste 6	Eaux pluviales				
6.1	Gargouille Ø80	ML	6		- €
6.2	Regard 30x30 avec tampon fonte	U	3		- €
6.3	Sabot / bec de gargouille	U	3		- €
Sous total poste 6, Eaux pluviales					- €
Poste 7	Travaux divers				
7.1	Mise à niveau de tampon divers	U	9		- €
7.2	Mise à niveau de bouche à clé	U	12		- €
7.3	Mise à niveau d'une chambre L1T	U	1		- €
7.4	Mise à niveau d'une chambre L2T	U	1		- €
Sous total poste 7, Travaux divers					- €

RECAPITULATIF D.E					P.T.H.T
Poste 1	Installation et prestation diverses				- €
Poste 2	Reconnaissance, recherche et localisation de réseaux				- €
Poste 3	Terrassement et travaux préparatoires				- €
Poste 4	Trottoir / Parking / Voirie / Espace vert				- €
Poste 5	Bordurations				- €
Poste 6	Eaux pluviales				- €
Poste 7	Travaux divers				- €
				Montant H.T	- €
				TVA 20 %	- €
				Montant T.T.C	- €