

## MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Procédure de passation :

Régi par le code de la commande publique. Passé sous la forme d'une procédure adaptée suivant les articles R.2123-1, 1° et R.2131-12, 1° du CCP

**MAITRE D'OUVRAGE :** Commune Nouvelle d'ASNELLES  
Représentée par son Maire  
Rue Major Martin  
14960 ASNELLES  
Tél : 02 31 22 35 43  
Courriel : [mairieasnelles@wanadoo.fr](mailto:mairieasnelles@wanadoo.fr)  
Profil acheteur : <http://www.uamc14.org/asnelles>

**MAÎTRISE D'OEUVRE :** SARL VRD SERVICES.  
Représentée par son gérant, M. LEDOS David  
11 rue Bel Air  
14790 VERNON  
Tél : 02.31.85.62.88.  
Mobile : 06.61.53.62.83  
Courriel : [ledos@vrd-services.fr](mailto:ledos@vrd-services.fr)



**MA / 041905 TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA RUE DU  
MAJOR MARTIN (Hors chaussée)**

**B.P.U.**

**Bordereau des prix unitaires**

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros	Prix Unitaire en chiffres
<b>Poste 1.</b>	<b>INSTALLATIONS DE CHANTIER ET PRESTATIONS DIVERSES</b>	
1.1.	<p><b>INSTALLATION DE CHANTIER</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>L'ensemble des prestations mises à la charge de l'entrepreneur, pendant la durée contractuelle du marché, par les pièces générales et particulières de ce marché lorsque ces prestations ne sont pas réglées par un prix particulier et notamment: la mission de préparation de chantier, l'amené et le repliement de tout le matériel de chantier, l'installation et le repliement du laboratoire de chantier, comprenant toutes les charges en personnel et petites fournitures dûes à son fonctionnement pendant la durée des travaux. Il ne comprend pas les frais d'encadrement de chantier qui seront inclus dans la définition de chacun des prix du présent bordereau des prix. Ce prix s'appliquera pour chaque voies identifiées dans les bons de commandes. Une fraction égale à 60 % de ce prix sera payée dès la mise en place des installations, la fraction restante sera versée à l'achèvement des travaux après repliement du matériel et remise en état des lieux.</p> <p><i>Le forfait : .....</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
1.2.	<p><b>SIGNALISATION DE CHANTIER</b></p> <p>Ce prix comprend la fourniture, les frais d'amenée, la mise en place, l'exploitation, la surveillance, le nettoyage, le remplacement s'il y a lieu, de jour comme de nuit, y compris les samedis, dimanches, jours fériés et jours hors chantier de l'année en cours et le repliement en fin de chantier des dispositifs de signalisation temporaire nécessaires pour assurer la sécurité du chantier et des usagers. La signalisation sera conforme au manuel du chef de chantier.</p> <p>Tous les panneaux devront être scellés dans le sol. L'utilisation de panneaux lestés est interdite sauf accord du maître d'œuvre (travaux en ville). Cependant l'utilisation de bordures est interdite pour le lestage des panneaux.</p> <p>Le prix comprend également, selon le programme d'exécution des travaux choisi par l'entrepreneur et/ou le maître d'œuvre, le plan de déviation des rues qui pourront être amenées à être temporairement fermées à la circulation et la fourniture et mise en place sur le terrain des panneaux de déviation, ainsi que la modification de la signalisation provisoire et en place en fonction des différentes phases de travaux.</p> <p>Enfin, il comprend la fourniture et la mise en place, sur demande du Maître d'œuvre ou de son représentant, de séparateur de voies en polyéthylène, d'une hauteur de 0,75 m, de coloris rouge et blanc en alternance, liés les uns aux autres et lestés à l'eau ou au sable. La mise en place d'un dispositif de circulation alternée manuel, à la demande du maître d'œuvre, est compris dans ce prix.</p> <p>L'ensemble de la signalisation provisoire de chantier sera adapté en fonction des différentes phases de travaux définies dans le plan d'organisation de l'entreprise et validé par le Maître d'œuvre.</p> <p><i>Le forfait : .....</i></p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
1.3.	<p><b>PLANS ET ETUDES D'EXECUTION</b></p> <p>Ce prix rémunère au forfait l'ensemble des prestations concernant l'élaboration d'un plan d'exécution. Avant toute intervention, l'entreprise</p>	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros	Prix Unitaire en chiffres
	<p>devra remettre au maitre d'œuvre un plan d'exécution indiquant les côtes altimétriques du projet, l'implantation des réseaux et des bordures, les différents types de revêtements, borurations, etc...les travaux ne pourront débuter qu'après validation de ce plan.</p> <p>Il rémunère aussi au forfait l'ensemble des prestations concernant l'implantation du chantier. L'implantation se fera en planimétrie et altimétrie avec le concours du maître d'œuvre. Les implantations seront soumises à validation au maître d'ouvrage. Elle sera matérialisée sur le site par des fiches métalliques, piquets bois ou des clous dans le sol et sera validée par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage avant le début des travaux. Le maître d'œuvre établira à la suite de ces validations un rapport qui deviendra contractuel.</p> <p><i>Le forfait :</i> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
1.4.	<p><b>DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES</b></p> <p>Cette prestation comprend, la préparation du dossier de récolement des ouvrages construits dans le cadre de ce marché et des réseaux existants rencontrés lors du terrassement des fouilles. Les plans de récolement seront réalisés sur outil informatique au format DXF ou DWG. Le DOE sera fourni en 5 exemplaires papiers ainsi que le fichier sur support informatique (CD).</p> <p>Cette prestation comprend également l'élaboration de la liste des matériaux utilisés et de leurs caractéristiques techniques.</p> <p>L'attention de l'entreprise et attirée sur la qualité exigée de ce dossier.</p> <p><i>Le forfait :</i> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
1.5.	<p><b>CONSTAT D'HUISSIER</b></p> <p>Cette prestation comprend la réalisation d'un constat d'huissier de l'emprise et des abords du chantier. Ce constat sera à fournir en 3 exemplaires originaux au maître d'ouvrage (film vidéo et rapport).</p> <p><i>Le forfait :</i> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
Poste 2.	<b>RECONNAISSANCE, RECHERCHE ET LOCALISATION DE RESEAUX.</b>	
2.1.	<p><b>PIQUETAGE SPECIAL</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Matérialisation par un marquage ou un piquetage au sol (traçage de chantier de couleur vive, au sol ou sur piquet, de bornages provisoires spécifiques, etc.) de l'ensemble des réseaux existant sur l'emprise du chantier, selon les recommandations du guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux.</p> <p><b>Les marquages devront être maintenus en état suivant l'avancement du chantier et, si nécessaire, refaits en cours de travaux.</b></p> <p><i>Le forfait :</i> .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
2.2.	<b>TRAVAUX PONCTUELS DE LOCALISATION DE RESEAUX HORS PHASE CHANTIER</b>	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros	Prix Unitaire en chiffres
	<p>Ce prix rémunère les travaux ponctuels de recherche et de localisation de réseaux enterrés, hors phase chantier, par des techniques de terrassements mécaniques et manuelles conformément au guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux.</p> <p>Le mètre cube : .....</p>	
2.3.	<p><b>TRAVAUX PONCTUELS DE LOCALISATION DE RESEAUX EN PHASE CHANTIER</b></p> <p>Ce prix rémunère les travaux ponctuels de recherche et de localisation de réseaux enterrés, en phase chantier, par des techniques de terrassements mécaniques et manuelles conformément au guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux.</p> <p>Le mètre cube : .....</p>	
2.4.	<p><b>TRAVAUX DE DEGAGEMENT DE RESEAUX</b></p> <p>Ce prix rémunère les travaux de dégagement partiel ou total du/des réseau(x) enterré(s) situés dans la tranchée ou à proximité de celle-ci, par tous moyens mécaniques appropriés et à la main si nécessaire, conformément au guide technique relatif aux travaux à proximité des réseaux.</p> <p>Le mètre cube : .....</p>	
2.5.	<p><b>PROTECTION MECANIQUE DES RESEAUX</b></p> <p>Fourniture et mise en place de protection mécanique ou d'éléments mécaniques permettant le maintien des réseaux enterrés situés dans la zone de terrassement. Prestation payée au mètre de réseau effectivement protégé ou maintenu, suivnat constat effectué avec le maitre d'oeuvre</p> <p><i>Le mètre linéaire : .....</i></p>	
2.6.	<p><b>GEOREFERENCEMENT</b></p> <p>Géoréférencement de l'ensemble des réseaux détectés lors des investigations complémentaires permettant une localisation des réseaux en classe de précision "A". Les relevés devront être produits en autant d'exemplaires que de gestionnaires de réseaux répertoriés, y compris l'auteur du projet (1 plan papier + fichier informatique au format PDF).</p> <p>Le forfait : .....</p>	
<b>Poste 3.</b>	<b>TERRASSEMENT ET TRAVAUX PREPARATOIRES</b>	
3.1.	<p><b>SCIAGE DE CHAUSSEE</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la découpe soignée de chaussée sur une épaisseur de 10 cm,</p> <p>Le mètre linéaire : .....</p>	
3.2.	<p><b>DEPOSE DE BORDURES ET/OU CANIVEAUX</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la dépose de bordures et/ou caniveaux avec leur massif de fondation, y compris le chargement, le</p>	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros	Prix Unitaire en chiffres
	<p>transport et le droit de décharge, la découpe propre des enrobés à conserver avant dépose Ces bordures et ou caniveaux en béton ou en pierre seront de profils variés : P, T, A, CS, CC etc,... Ce prix comprend également, le nettoyage de celles-ci et leur évacuation éventuelle dans un dépôt distant de moins de 5 km du chantier, à la demande éventuelle du maître d'ouvrage. Il ne sera compté qu'un seul mètre linéaire pour la dépose des 2 éléments (Bordures et caniveaux).</p> <p>Le mètre linéaire : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
3.3.	<p><b>TERRASSEMENT EN DEBLAIS A EVACUER</b></p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Le terrassement en déblais de toutes natures sauf rocher compact à évacuer ou à entreposer dans l'emprise du chantier comprenant l'extraction, le chargement, soit le transport à la décharge choisie et indemnisée par l'entrepreneur, soit la mise en dépôt dans l'emprise du chantier, le déchargement, le réglage éventuel, le réglage du fond de forme et des bords, toute main d'œuvre et toutes sujétions</p> <p>Le mètre cube : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
3.4.	<p><b>COMPACTAGE DU FOND DE FORME</b></p> <p>Ce prix rémunère,</p> <p>La préparation, le dressage et le compactage du fond d'encoffrement, l'enlèvement de tous les corps nuisibles, le dressage des parois verticales et du fond d'encoffrement, compression à refus, tous travaux, transports, main d'oeuvre et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
3.5.	<p><b>DEMOLITION DE BETON</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la démolition de béton ferrailé sur 20 cm moyen, y compris le chargement, le transport et le droit de décharge, Ce prix comprend également leur évacuation dans un dépôt distant de moins de 10 km du chantier, à la demande éventuelle du maître d'ouvrage.</p> <p>Le mètre cube : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
3.6.	<p><b>DEPOSE/ REPOSE SOIGNÉE DU MOBILIER URBAIN ET PANNEAUX EXISTANTS</b></p> <p>Ce prix rémunère,</p> <p>La dépose soignée de l'ensemble du mobilier urbain de tout type, ainsi que de panneau de police ou tout autre type de panneau , y compris chargement, transport et évacuation à la décharge de l'entrepreneur ou au dépôt de la commune après agrément du Maître d'œuvre.</p> <p>L'unité : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
Poste 4.	<b>CHAUSSEE / PARKING / TROTTOIR / ESPACES VERTS</b>	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros	Prix Unitaire en chiffres
4.1.	<p><b>GEOTEXTILE</b></p> <p>Ce prix rémunère : Fourniture, transport et mise en place de nappe géotextile à 300g/m<sup>2</sup> comprenant, le chargement, le déchargement et le déroulage sur fond de forme, ce prix s'applique au mètre carré théorique de surface couverte sans tenir compte des recouvrements, toute main d'oeuvre et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré : .....</p>	
4.2.	<p><b>GNT 0/31.5 SUR TROTTOIR</b></p> <p>Ce prix comprend : Fourniture, transport et mise en œuvre de grave non traitée 0/31,5 B, secondaire comprenant le chargement, le déchargement, l'utilisation du matériel nécessaire pour la mise en œuvre, le répandage, le compactage, toute main d'œuvre et sujétions.</p> <p>Le mètre cube : .....</p>	
4.3.	<p><b>RACCORDEMENT DE CHAUSSEE A LA BORDURE</b></p> <p>Ce prix rémunère : Reprise de chaussée en rive de bordure jusqu'à 50 cm de large, comprenant la découpe soignée de la chaussée à la scie ou au marteau pneumatique, les terrassements supplémentaires éventuels, la fourniture, le transport et la mise en oeuvre de GNT 0/31,5 revetu d'u enduit monocouche, toute fourniture à pied d'oeuvre, main d'oeuvre et sujétions</p> <p><i>Le mètre linéaire</i> : .....</p>	
4.4.	<p><b>IMPREGNATION GRAVILLONNEE A L'EMULSION DE BITUME</b></p> <p>Ce prix rémunère : Exécution d'une imprégnation gravillonnée à l'émulsion de bitume à raison de 1.8 kg/m<sup>2</sup> y compris léger griffage et sablage à raison de 9 l/m<sup>2</sup> de gravillons 4/6, le cylindrage après répandage, la fourniture, le transport et la mise en œuvre du liant et des gravillons y compris à la main, la dilution et la surstabilisation du liant, toute main d'œuvre et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre carré : .....</p>	
4.5.	<p><b>BB 0/6 NOIR ROUGISSANT DOSE A 120 KG/M<sup>2</sup> SUR TROTTOIR</b></p> <p><b>Béton bitumineux 0/6 noir rougissant.</b></p> <p>Ce prix comprend : - la fourniture, le transport, le déchargement et le stockage des granulats, liants et dopes, ainsi que toutes sujétions de manipulation des divers constituants, - la fabrication par centrale d'enrobés respectant les formules de composition conformes aux spécifications des notices techniques, - le fonctionnement, le contrôle et l'exploitation de la centrale de fabrication,</p>	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros	Prix Unitaire en chiffres
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la prise en charge des matériaux fabriqués, l'immobilisation du véhicule et son chargement à la centrale d'enrobés,</li> <li>- l'emploi de main d'œuvre pour bâchage systématique des véhicules pour nettoyage des bennes et pesage des camions,</li> <li>- l'immobilisation des véhicules pendant le pesage à vide et à charge,</li> <li>- les frais de transport entre la centrale d'enrobage et le lieu de mise en œuvre sur le chantier d'application,</li> <li>- l'exécution des nettoyages et balayages exécutés manuellement des aires imprégnées, ceci dans le but de garantir une parfaite adhérence entre les couches de base et l'enrobé,</li> <li>- les sujétions de raccordement de l'enrobé aux bordures, regards, clôtures et bouches existantes,</li> <li>- la mise en œuvre manuelle des enrobés</li> <li>- le compactage méthodique.</li> <li>- le nettoyage en fin de chantier et l'évacuation des surplus.</li> <li>- la fourniture des bons de pesée,</li> </ul> <p>Le mètre carré : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<b>4.8.</b>	<p><b>BETON PETIT OUVRAGE</b></p> <p>Ce prix rémunère, la fourniture, le transport ainsi que la mise en œuvre de béton dosé à 350 Kg de ciment pour réalisation d'ouvrages divers, toute main d'œuvre et toutes sujétions.</p> <p>Le mètre cube : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<b>Poste 5.</b>	<b>BORDURATIONS</b>	
<b>5.1.</b>	<p><b>AC1</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures AC1 béton préfabriqué de classe U+B. Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'implantation y compris la validation de celle-ci par le maitre d'œuvre avant la pose des éléments.</li> <li>- la mise en place de tôles de blindage devant les entrées de riverains pour maintient des accès.</li> <li>- le sciage éventuel du revêtement de la voirie et le terrassement de la fouille.</li> <li>- la protection des têtes de fiches métalliques d'implantation par des capuchons plastiques et la protection des fouilles par baliroad plastique ou barrières métalliques dans le cas ou les éléments ne seraient pas posés en fin de journée.</li> <li>- l'évacuation des produits à la décharge de l'entrepreneur,</li> <li>- l'exécution d'un massif de fondation sur 15 cm en béton hydraulique dosé à 250 kg/m3 ,</li> </ul> <p>Le mètre linéaire : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<b>5.2.</b>	<p><b>CC1</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de caniveaux CC1 béton préfabriqué de classe U+B. Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'implantation y compris la validation de celle-ci par le maitre d'œuvre avant la pose des éléments.</li> <li>- la mise en place de tôles de blindage devant les entrées de riverains pour maintient des accès.</li> </ul>	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros	Prix Unitaire en chiffres
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le sciage éventuel du revêtement de la voirie et le terrassement de la fouille.</li> <li>- la protection des têtes de fiches métalliques d'implantation par des capuchons plastiques et la protection des fouilles par baliroad plastique ou barrières métalliques dans le cas où les éléments ne seraient pas posés en fin de journée.</li> <li>- l'évacuation des produits à la décharge de l'entrepreneur,</li> <li>- l'exécution d'un massif de fondation sur 15 cm en béton hydraulique dosé à 250 kg/m<sup>3</sup>,</li> </ul> <p>Le mètre linéaire : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
<b>5.3.</b>	<p><b>P1</b></p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, la fourniture et la pose de bordures P1 béton préfabriqué de classe U+B. Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'implantation y compris la validation de celle-ci par le maître d'œuvre avant la pose des éléments.</li> <li>- la mise en place de tôles de blindage devant les entrées de rive pour maintenir des accès.</li> <li>- le sciage éventuel du revêtement de la voirie et le terrassement de la fouille.</li> <li>- la protection des têtes de fiches métalliques d'implantation par des capuchons plastiques et la protection des fouilles par baliroad plastique ou barrières métalliques dans le cas où les éléments ne seraient pas posés en fin de journée.</li> <li>- l'évacuation des produits à la décharge de l'entrepreneur,</li> <li>- l'exécution d'un massif de fondation sur 15 cm en béton hydraulique dosé à 250 kg/m<sup>3</sup>,</li> </ul> <p>Le mètre linéaire : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
<b>Poste 6.</b>	<b>EAUX PLUVIALES</b>	
<b>6.1</b>	<p><b>GARGUILLE D80</b></p> <p>Ce prix rémunère,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'ouverture de la fouille en terrain de toute nature à la main ou mécaniquement,</li> <li>- le chargement et l'évacuation à la décharge de l'entrepreneur des matériaux impropres à un ré-emploi en remblai, y compris les gargouilles existantes,</li> <li>- le dressage des parois, le réglage et le nivellement du fond de forme,</li> <li>- la fourniture et mise en œuvre en fond de tranchée d'une couche de sable (ép. : 10 cm) et la façon des niches,</li> <li>- l'épuisement et le détournement ou le captage des eaux de toute provenance,</li> <li>- les sujétions liées aux réseaux enterrés croisés,</li> <li>- la fourniture et pose en tranchée ouverte des canalisations circulaires en fonte de diamètre 80 mm ou de section « carré » équivalente pour la reprise des descentes d'EP et des caniveaux à grille.</li> <li>- le remblaiement de la tranchée en béton jusqu'au niveau fini – 10 cm</li> </ul> <p>Le mètre linéaire : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>



Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros	Prix Unitaire en chiffres
6.2	<p><b>REGARD 30*30 AVEC TAMPON FONTE</b></p> <p>Ce prix rémunère, Le terrassement en déblais, le chargement et l'évacuation des déblais, la fourniture et pose de regard 30x30 avec tampon fonte hydraulique 250 kN verrouillable pour raccordement des descentes de gouttière et évacuation des eaux, y compris toutes sujétions.</p> <p>L'unité : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
6.3	<p><b>SABOT / BEC DE GARGOUILLE</b></p> <p>Ce prix rémunère, - la fourniture et mise en œuvre de sabot et bec de gargouille pour bordures de profil T ou AC, y compris la découpe soignée des bordures existantes ou neuves et le raccordement du tuyau sur celle-ci.</p> <p>L'unité : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<b>Poste 7.</b>	<b>TRAVAUX DIVERS</b>	
7.1	<p><b>MISE A NIVEAU DE GRILLE ET REGARD DIVERS</b></p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise à niveau <b>avant</b> la réalisation de l'enrobé de regard de branchement, grille, citerneau, tampon de tabouret d'eaux usées, etc... comprenant le descellement du tampon, la démolition de maçonnerie éventuelle, la construction de maçonnerie pour exhaussement, le scellement du tampon, toutes fournitures, transport, main d'œuvre et sujétions.</li> </ul> <p>L'unité : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
7.2	<p><b>MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLEF</b></p> <p>Ce prix rémunère à l'unité la mise à niveau effective de bouche à clef, <b>avant</b> la réalisation de l'enrobé.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'exécution des fouilles en terrain de toutes natures et l'évacuation des déblais,</li> <li>- la dépose de la fermeture et de rehausse,</li> <li>- la réalisation de la rehausse en béton armé, y compris toutes fournitures, coffrages et sujétions d'exécution,</li> <li>- la repose de la rehausse,</li> <li>- le scellement,</li> <li>- la reconstitution de la chaussée,</li> <li>- le compactage des matériaux,</li> <li>- la pose et réglage du tampon de fermeture,</li> <li>- la réalisation de la signalisation de chantier</li> </ul> <p>L'unité : .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
7.3	<p><b>MISE A NIVEAU D'UNE CHAMBRE L1T</b></p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise à niveau <b>avant</b> la réalisation de la couche d'enrobé sur trottoir de tampon France télécom de type L1T comprenant le descellement du</li> </ul>	

Numéro	Libellé et prix unitaire en toutes lettres Euros	Prix Unitaire en chiffres
	tampon, la démolition de maçonnerie éventuelle, la construction de maçonnerie pour exhaussement, le scellement du tampon, toutes fournitures, transport, main d'œuvre et sujétions.  L'unité : ..... ..... .....	
7.4	<b>MISE A NIVEAU D'UNE CHAMBRE L2T</b> Ce prix comprend : - Mise à niveau <b>avant</b> la réalisation de la couche d'enrobé sur trottoir de tampon France télécom de type L2T comprenant le descellement du tampon, la démolition de maçonnerie éventuelle, la construction de maçonnerie pour exhaussement, le scellement du tampon, toutes fournitures, transport, main d'œuvre et sujétions.  L'unité : ..... ..... .....	