



Commune de SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Lieury, L'LOUDON

Aménagement de la Route départementale n°102

**DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES**  
**(MARCHÉ PASSE EN APPLICATION DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE)**

*D.Q.E.*  
*DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF*  
*- Pièce n°1.6 -*

**Lot unique**

**Voirie, Assainissement EP et Espace verts**

**Maître d'œuvre :**



44 rue Georges CLEMENCEAU  
14700 FALAISE

☎ : 02 31 65 02 20 ○ : 02 31 65 02 40  
courriel : [contact@amenageo.fr](mailto:contact@amenageo.fr)

**Maître d'ouvrage :**



Place de l'Hôtel de Ville  
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE

☎ : 02 31 20 73 28 ○ :  
courriel : [accueil@stpauge.fr](mailto:accueil@stpauge.fr)

Les prix mentionnés dans ce document s'entendent 'Hors Taxes' (sauf lignes particulières 'T.V.A' et 'T.T.C')

n°	Désignation	Unité	Prix €	TRANCHE 1		TRANCHE 2		Toutes tranches	
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €
<b>1 Travaux préparatoires</b>									
1.1	Installation du chantier	forfait		1		1		2	
1.2	Etude d'exécution	forfait		1				1	
1.3	Démolition de chaussée et réglage pour raccordement	m <sup>2</sup>		5,00		12,50		17,50	
1.4	Démolition de chaussée et réglage pour raccordement sur R.D.	m <sup>2</sup>		10,00		10,00		20,00	
1.5	Démolition de mur de protection et évacuation des déblais	ml		15,00				15,00	
1.6	MISE A NIVEAU DE REGARD DE VISITE ET DE GRILLE EP	U		5,00		2,00		7,00	
1.7	MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE AEP	U		1,00		1,00		2,00	
1.8	MISE A NIVEAU DE CHAMBRE TELEPHONE	U		1,00		2,00		3,00	
1.9	Balayage de chaussée sur R.D.	m <sup>2</sup>		940,00		380,00		1 320,00	
1.10	Purge de chaussée sur R.D.	m <sup>2</sup>		35,00		15,00		50,00	
1.11	Dépose et repose de panneaux d'agglomération	forfait		2				2	
1.12	Dépose et repose de boîte aux lettres	forfait		1				1	
1.13	Dépose de panneau de signalisation	forfait		2		2		4	
1.14	Dépose de tête de buse existante	forfait		1				1	
1.15	Préparation de support pour réfection de chaussées	m <sup>2</sup>		30,00		280,00		310,00	
1.16	Préparation de support pour réfection de chaussée de la R.D.	m <sup>2</sup>		35,00		15,00		50,00	
1.17	Localisation de réseau enterré par procédé sans fouille, par technique intrusive (réalisations hors chantier et en phase chantier) et Marquage / Piquetage.	forfait		1		1		2	
<b>TOTAL Travaux préparatoires</b>			<b>H.T.</b>						
<b>2 Terrassement</b>									
2.1	Terrassement en déblai et évacuation	m <sup>3</sup>		75,00		100,00		175,00	
2.2	DECAPAGE DE TERRE VEGETALE SUR 0.20m ET MISE EN STOCK POUR ESPACES VERTS	m <sup>3</sup>		50,00		55,00		105,00	
<b>TOTAL Terrassement</b>			<b>H.T.</b>						
<b>3 Voirie</b>									
3.1	CHAUSSEE								
3.1.1	Deflashage / Reprofilage pour la R.D. (ép. 12cm max.)	T		10,00		5,00		15,00	
3.1.2	Grave bitume	m <sup>2</sup>		30,00		280,00		310,00	
3.1.3	Enrobé 0/10 sur 0.06 m (120kg/m <sup>2</sup> )	T		5,00		40,00		45,00	
3.1.4	Enrobé 0/10 sur 0.06 m (120kg/m <sup>2</sup> ) pour R.D.	T		135,00		55,00		190,00	
3.1.5	Engravure pour raccordement aux existants	m <sup>2</sup>		5,00		12,50		17,50	
3.1.5	Engravure pour raccordement aux existants (pour R.D.)	m <sup>2</sup>		10,00		10,00		20,00	

VOTRE AVENIR EST NOTRE PRESENT

GEOMETRES-EXPERTS

[www.amenageo.fr](http://www.amenageo.fr)

Tél : 02.31.65.02.20 - Fax : 02.31.65.02.40

9, Place du Bras d'Or - 14130 PONT L'EVEQUE

102 Ter, Avenue Henry Chéron - 14000 CAEN

44, rue Georges Clémenceau - 14700 FALAISE

12, Rte de Sées - 61200 ARGENTAN

n°	Désignation	Unité	Prix €	TRANCHE 1		TRANCHE 2		Toutes tranches	
				Quantité	Total €	Quantité	Total €	Quantité	Total €
3.1.7	Poutre (pour R.D.)	m <sup>2</sup>		5,00				5,00	
3.1.8	Poutre (pour sous bordures)	m <sup>2</sup>		13,00				13,00	
3.2	CHEMINEMENT PIETON								
3.2.1	COMPACTAGE DES FONDS DE FORME	m <sup>2</sup>		190,00		200,00		390,00	
3.2.2	Géotextile	m <sup>2</sup>		190,00		200,00		390,00	
3.2.3	GNT 0/80 sur 0.30m	m <sup>2</sup>				30,00		30,00	
3.2.4	GNT 0/60								
3.2.4.1	sur 0.15m	m <sup>2</sup>		190,00		170,00		360,00	
3.2.5	GNT 0/31.5								
3.2.5.1	sur 0.20m	m <sup>2</sup>		190,00		200,00		390,00	
3.2.6	Réalisation d'un Bicouche	m <sup>2</sup>		190,00		200,00		390,00	
3.2.7	Raccordement de trottoir sur l'existant	ml		10,00		10,00		20,00	
3.3	ACCOTEMENT								
3.3.1	COMPACTAGE DES FONDS DE FORME	m <sup>2</sup>				50,00		50,00	
3.3.2	GNT 0/31.5								
3.3.2.1	sur 0.25m	m <sup>2</sup>				50,00		50,00	
3.4	MARQUAGE								
3.4.1	Marquage à la résine pépète de couleur ocre sur enrobés	m <sup>2</sup>		100,00		65,00		165,00	
3.4.2	Passage piéton	U		1,00		1,00		2,00	
3.4.3	Ralentisseur (dents de requin)	U		4,00		3,00		7,00	
3.4.4	BANDE D'EVEIL DE VIGILANCE (FOURNITURE ET POSE)	ml		2,00		2,00		4,00	
3.4.5	Marquage à la résine pépète sur enrobés, imitation d'un rang de pavés	m <sup>2</sup>		1,00		1,00		2,00	
3.5	BORDURES ET CANIVEAUX (FOURNITURE ET POSE)								
3.5.1	Caniveau de type CC1	ml		66,00		15,00		81,00	
3.5.2	Bordure de type T2	ml		130,00		115,00		205,00	
3.5.3	Caniveau de type CS2	ml		110,00		95,00		245,00	
3.5.4	Caniveau de type CC2	ml		37,00				37,00	
3.6	SIGNALISATION VERTICALE - POLICE								
3.6.1	Panneau B51	U		3,00		2,00		5,00	
3.6.2	Panneau B30	U		3,00		2,00		5,00	
<b>TOTAL Voirie</b>			<b>H.T.</b>						

4 Réseau Eaux Pluviales								
4.1	TRANCHEE							
4.1.1	TRANCHEE POUR CANALISATION diam 100 à 300 toutes profondeurs	ml		16,00		80,00		96,00
4.1.2	REFECTION DE CHAUSSEE EN ENROBE	m <sup>2</sup>				15,00		15,00
4.2	FOURNITURE ET POSE EN TRANCHEE OUVERTE							
4.2.1	CANALISATION BA SERIE 135A (FOURNITURE ET POSE)							
4.2.1.1	CANALISATION BA SERIE 135A Ø300	ml		16,00		80,00		96,00
4.3	Regard de visite Ø 1000							
4.3.1	Regard de visite diam.1000 Tampon Fonte 400KN	U				1,00		1,00
4.4	BOUCHE A GRILLE PLATE 50 X 50 système siphoidé (FOURNITURE ET POSE)	U				4,00		4,00
4.5	BOUCHE A GRILLE CONCAVE 50 X 50 système siphoidé (FOURNITURE ET POSE)	U		2,00		1,00		3,00
4.6	Plan de récolement	forfait		1		1		2
4.7	Création de noues	ml				100,00		100,00
4.8	Caniveau type Aco-drain (Grille Caillebotis)	ml				3,50		3,50
4.9	TETE DE PONT SECURITE							
4.9.1	Pour buse diam.300	U		5,00		2,00		6,00
<b>TOTAL Réseau Eaux Pluviales</b>				<b>H.T.</b>				
5 Espaces verts								
5.1	TRAVAUX PREPARATOIRES							
5.1.1	APPORT ET REGALAGE DE LA TERRE VEGETALE	m <sup>3</sup>		62,00		68,00		130,00
5.2	TRAVAUX DE PLANTATIONS							
5.2.1	Semis gazons	m <sup>2</sup>		250,00		275,00		525,00
<b>TOTAL Espaces verts</b>				<b>H.T.</b>				
6 Mobilier urbain								
6.1	Poteaux en acier avec décor inox Ø76mm Hauteur hors-sol de 1.25m	U		4,00		4,00		8,00
<b>TOTAL Mobilier urbain</b>				<b>H.T.</b>				

## Lot unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	TRANCHE 1	TRANCHE 2	Toutes tranches
1	Travaux préparatoires			
2	Terrassement			
3	Voirie			
4	Réseau Eaux Pluviales			
5	Espaces verts			
6	Mobilier urbain			
<b>TOTAL Lot unique</b>				
		<b>H.T.</b>		
		<b>T.V.A.</b>		
		<b>T.T.C.</b>		

## Lot unique : TOTAL GLOBAL

Désignation	TRANCHE 1	TRANCHE 2	Toutes tranches
<b>Lot unique</b>			
	<b>H.T.</b>		
	<b>T.V.A.</b>		
	<b>T.T.C.</b>		